

## MEMORIAL DESCRITIVO

### 1. CONSIDERAÇÕES

#### 1.1 DADOS GERAIS:

PROPRIETÁRIO: Câmara Municipal de Jacuí/MG.

LOCAL: Rua Governador Valadares, nº: 40, Bairro Centro, Jacuí/MG.

OBJETO: Execução de instalação de pisos e revestimentos.

#### 1.2 FINALIDADE

Execução de instalação de pisos, rodapés de 10 cm de altura e revestimentos de paredes para o pavimento térreo e pavimento superior, conforme quantidades e especificações, conforme ABNT NBR 13.753 - Revestimento de piso interno ou externo com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante – Procedimento; Conforme especificações constantes neste termo de referência da Sede da Câmara Municipal de Jacuí/MG, de acordo com a planilha em anexo a este memorial descritivo.

### 2. ESPECIFICAÇÕES DA PLANILHA

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer a execução de instalação de pisos, rodapés de 10 cm de altura e revestimentos de paredes, tudo de acordo com a ABNT NBR 13.753-1996 (Revestimento de piso interno ou externo com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante - Procedimento); Esta norma estabelece os requisitos para a execução, fiscalização e recebimento de revestimento de pisos, externos e internos com placas cerâmicas assentadas com argamassa colante.

#### 2.1 – Mobilização para execução de instalação de pisos e revestimentos:

A mobilização compreende o efetivo deslocamento e execução de assentamento de pisos, rodapés de 10 cm de altura e revestimentos de paredes nos locais em que deverão ser realizados os serviços (Obra da Câmara Municipal de Jacuí/MG), do pessoal técnico e de empregados.

A CONTRATADA deverá considerar neste ITEM DE PREÇO todos os custos referentes, a mobilização de equipamentos e pessoas necessários à execução de assentamento de pisos, rodapés de 10 cm de altura e revestimentos de paredes. Inclui, mas não se limitando a: Totalidade das despesas relativas à mobilização nos locais das obras do pessoal da CONTRATADA, incluindo o transporte de materiais, maquinário, para o atendimento de todas as etapas dos serviços, bem como quaisquer outros trabalhos e serviços relacionados com a mobilização.

Medição para Pagamento: A Medição será executada em parcelas, correspondentes a 100% do item referente a execução de assentamento de pisos e revestimentos, os outros materiais e serviço da Planilha de Preços Unitários será computada conforme solicitação de serviços por parte da CONTRATANTE, quando da completa e total mobilização dos itens constantes da planilha e após aprovação do planejamento executivo da obra.

Jacuí, 10 de setembro de 2019.




Silvano Silva Lauria / Assessor Parlamentar de Engenharia

CREA MG 168.494/D

PLANILHA DE CUSTOS

OBJETO: EXECUÇÃO DE ASSENTAMENTO DE PISOS E REVESTIMENTOS DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JACUI.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	M.O.	EQUIPAMENTO (BDI 27%)	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
<b>1.0</b>	<b>PISOS</b>						
1.1	REVESTIMENTO COM PORCELANATO POLIDO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA 62 X 62 CM, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (rodapés de 10 cm de altura)	470,00	m <sup>2</sup>	38,90	10,50	R\$ 49,40	R\$ 23.218,00
1.2	REVESTIMENTO COM PORCELANATO POLIDO 25 X 104 CM RETIFICADO POLIDO TIPO MOGNO MADEIRA JUNTA DE 1 MM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (PISO DO PLENÁRIO)	60,00	m <sup>2</sup>	39,90	10,77	R\$ 50,67	R\$ 3.040,20
<b>TOTAL ITEM 06</b>							<b>R\$ 26.258,20</b>
<b>2.0</b>	<b>REVESTIMENTO DE PAREDES</b>						
2.1	REVESTIMENTO DE PAREDE PORCELANATO RETIFICADO POLIDO 50 X 100 CM BRANCO, JUNTA DE 1,5 MM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (Banheiros, cozinha)	210,00	m <sup>2</sup>	45,63	12,32	R\$ 57,95	R\$ 12.169,50
2.1	REVESTIMENTO COM PORCELANATO POLIDO 25 X 104 CM RETIFICADO POLIDO TIPO MOGNO MADEIRA JUNTA DE 1 MM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (PAREDES DO PLENÁRIO E AUDITÓRIO ATÉ ALTURA DO PORCELANTO, OU SEJA, 1,04 METROS) (Paredes no entorno do plenário e auditório, degrau da frente do auditório)	80,00	m <sup>2</sup>	42,16	11,38	R\$ 53,54	R\$ 4.283,20
<b>TOTAL ITEM 06</b>							<b>R\$ 16.452,70</b>
<b>TOTAL GERAL DE MATERIAIS</b>							<b>R\$ 42.710,90</b>

  
 SILVANO SILVA LAURIA  
 CREA: MG 168.494/D